Carport System

Informacje o projekcie

Rozmiar panelu	2334x1134x3	**Prędkość wiatru**	0.48kN/m2	**Obciążenie śniegiem**	0.72KN/M2
Moc	5 550 Wp	**Prześwit/odstęp**	2300mm	**Kąt**	5°
Moc całkowita	66000 Wp	**Fundament**	Beton	**Standard**	
Układ instalacji	5*3	**Zestaw**	8set	**Gwarancja**	10 lat gwarancji, ponad 20 lat trwałości

Numer elementu	Opis	Materiał	Wymiary [mm]	Zdjęcie		Ilość	
R043	#43Rail	AL6005-T5	5700mm			4	
U013	U Rail	AL6005-T5	2280mm			12	
XJ-0062	rubber pad	EPDM	30x60xT1			24	
R035	#35Rail	AL6005-T5	5000mm			5	
R035	#35 Rail	AL6005-T5	2300mm			5	
S015	#15 Rail Splice	AL6005-T5	1000mm			5	
FA-0128	Tail drill nail	SUS304	ST6.3x25			200	
CR-2001	Rail Clamp	AL6005-T5&SUS304	40mm			80	
CE-8013	End Clamp	AL6005-T5&SUS304	40mm			20	
CE-8004	End Clamp	AL6005-T5&SUS304	40mm			20	
CM-8016	Middel Clamp	AL6005-T5&SUS304	40mm			20	
B010	#10 Beam Structure	AL6005-T5	5300mm			2	
VH-0021	801H Small Connector	AL6005-T5&SUS304	120mm			4	
VH-0022	Connector	AL6005-T5&SUS304	220mm			2	
L020	#20 Pile 80x110x3	AL6005-T5	2070mm			2	
L020	#20 Pile 80x110x3	AL6005-T5	2300mm			2	
L020	#20 Pile 80x110x3	AL6005-T5	2310mm			2	
L020	#20 Pile 80x110x3	AL6005-T5	2365mm			2	
AB-0025	801 Big Base-4xM12 Assembly	AL6005-T5&SUS304	220mm			4	
FA-1023	Screw type expansion anchor bolt	0	M12x150	/		16	
DP-0019	Grounding clip	SUS304	0mm			20	
GL-8001	Grounding lug	AL6005-T5&SUS304	18mm			4	
DG-0016	R23 Rail Cap	EPDM				10	
DG-0017	B10 Rail Cap	EPDM				4	
					Razem	**469**	